

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|--------------------------|---|----------------|---------|-------------|--------|--------|--------|
| Remont i wymiana pokrycia dachu w Bursie Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, plac Majdanek 7 | | | | | | | | |
| 1 | | Wymiana pokrycia | | | | | | |
| 43 | KNR AT-09 d.1 0101-03 | Motaż łąt i kontrłąt - (rozstaw łąt zgodny z wybrany rodzajem dachówki) obmiar = dach_wymiana = 605,176 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Robocizna 0,19*1,5=0,285r-g/m ² | r-g | 172,475 | 0,0000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- łąty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II 0,0101*2=0,0202m ³ /m ² | m ³ | 12,225 | 0,0000 | | 0,00 | |
| 3* | | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,04*2=0,08kg/m ² | kg | 48,414 | 0,0000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5%(od M) | % | 1,500 | 0,0000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,007*1,5=0,0105m-g/m ² | m-g | 6,354 | 0,0000 | | | 0,00 |
| 6* | | środek transportowy 0,004*1,5=0,006m-g/m ² | m-g | 3,631 | 0,0000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 44 | KNR AT-09 d.1 0103-03 | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach obmiar = poz.43 = 605,176 m ² | m ² | | | | | |
| 1* | | -- R -- Robocizna 0,36r-g/m ² | r-g | 217,863 | 0,0000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego 1,3m ² /m ² | m ² | 786,729 | 0,0000 | | 0,00 | |
| 3* | | łąty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II 0,0025m ³ /m ² | m ³ | 1,513 | 0,0000 | | 0,00 | |
| 4* | | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,006kg/m ² | kg | 3,631 | 0,0000 | | 0,00 | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1,5%(od M) | % | 1,500 | 0,0000 | | 0,00 | |
| 6* | | -- S -- wyciąg 0,003m-g/m ² | m-g | 1,816 | 0,0000 | | | 0,00 |
| 7* | | środek transportowy 0,002m-g/m ² | m-g | 1,210 | 0,0000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

PODSUMOWANIE

| | | Wymiana pokrycia | | | |
|--------|--|------------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

Słownie:

PODSUMOWANIE

| | | CAŁY KOSZTORYS | | | |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|--------|
| | | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1. | folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego | m ² | 786,729 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 52,045 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II | m ³ | 13,737 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | materiały pomocnicze | zł | | | 0,00 |
| | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Indeks ETO | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|------------|---------------------|-----|-------|------------|---------|
| 1. | 39599-148 | środek transportowy | m-g | 4,841 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 34000-148 | wyciąg | m-g | 8,170 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | RAZEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł