okna przeciwpożarowe aluminiowe,nieotwierane -przeszklenie okna p.poż.klasy F 0, dzielenie nie rzeczoznawcy p/poż)

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY , ŚCIANKI ORAZ OTWORY DO WYBURZENIA
- ZAMURowania OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z CEGŁY CERAMICZNEJ KRATÓWKI KL. 10 MPa NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. 3 MPa
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ FASROCK GRUBOŚCI 5 cm (CZĘŚĆ C III PIĘTROWA) I 10 cm W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH BUDYNKU (A I B)+ TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘTRZNE GRUBOŚCI 20 cm WYLEWANE Z BETONU B 25 MPa (SZYB WINDY)
- PROJEKTOWANY KOMIN WENTYLACYJNY 27/21cm MUROWANY Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KL.15 MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ 5 MPa
- PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE Z RUR SPIRO FI 160 mm OBUDOWANE PŁYTAMI GKF NA RUSZCIE STALOWYM
- PROJEKTOWANE WENTYLATORY EDM 160
- W SANITARIATACH PRZEWIDZIANO WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ,W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH ZAPROJEKTOWANO KLIMATYZACJĘ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE GRUBOŚCI 10 cm Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH C I U 75 mm OBUDOWANE OBUSTRONNIE PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI GKF GRUBOŚCI 1,25 mm I WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 5 cm
- PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE GRUBOŚCI 7,5 cm Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH C I U 50 mm OBUDOWANE OBUSTRONNIE PŁYTAMI GIPSOWO- KARTONOWYMI GKF GRUBOŚCI 1,25 mm I WYPEŁNIONE WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI 4 cm

UWAGA ! W POMIESZCZENIACH MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE WODOODPORNE (ZIELONE)

- PROPOZYCJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ARANŻACJI WNĘTRZ
- PROJEKTOWANA ZABUDOWA PIONÓW INSTALACJI KOMPUTEROWEJ I TELETECHNICZNEJ Z PŁYT GKF NA RUSZCIE STALOWYM
- PROJEKTOWANA WNĘKA 30/10 cm NA PIONY INSTALACJI KOMPUTEROWEJ I TELETECHNICZNEJ ZABUDOWANA PŁYTAMI GKF
- PROJEKTOWANE WNĘKI 15/27 I 15/15 cm NA PIONY INSTALACJI WOD.-KAN.ZABUDOWANE PŁYTAMI GKF
- PROJEKTOWANE KRATKI ŚCIEKOWE
- PROJEKTOWANE WNĘKI 100 /21/80 NA SZAFKI HYDRANTOWE HW-25 W-K-35 (Z MIEJSCEM NA GAŚNICE)
- PROJEKTOWANE WNĘKI NA TABLICE LICZNIKOWE

OZNACZENIA OTWARCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH:
P- PIWNICE
1- PARTER
2- I PIĘTRO
3- II PIĘTRO
4- III PIĘTRO

±0,00=28,49 m npm

1/11 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI MAGAZYN TABLIC 14,93 GRES

1/12 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI ARCHIWUM 32,23 GRES

1/10 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI DYREKTOR 14,43 WYKŁ. DYWANOWA

1/9 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI REJESTRACJA POJAZDÓW + PRAWA JAZDY 59,03 GRES

1/13 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI SEKRETARIAT + DYSPONENT 20,61 GRES

1/14 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI PODKÓJ BIUROWY WYKŁ. DYWANOWA 9,52

1/15 WC DLA MĘŻCZYZN TERAKOTA 4,69

1/16 WC DLA KOBIET TERAKOTA 3,96

1/8 ZESPÓŁ KONTROLI 14,31 WYKŁ. DYWANOWA

1/7 WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY I SPORTU DYREKTOR 12,42 WYKŁ. DYWANOWA

1/6 KL.SCHOD.+ KOMUNIKACJA 23,60 GRES

1/5 WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY I SPORTU SEKRETARIAT 12,77 WYKŁ. DYWANOWA

1/4 WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY I SPORTU Z-CA DYREKTORA WYKŁ. DYWANOWA 9,65

1/3 WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY I SPORTU POKÓJ 2 OSOBOWY 12,67 WYKŁ. DYWANOWA

1/2 WYDZIAŁ OŚWIATY KULTURY I SPORTU POKÓJ 2 OSOBOWY 12,18 WYKŁ. DYWANOWA

1/17 SZYB 3,23 WINDY

1/18 HALL 88,71 GRES

1/19 SZATNIA 16,60 GRES

1/20 INFORMACJA+ OBSŁUGA INTERESANTÓW CENTRALA TELEFONICZNA 35,05 GRES

1/21 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 19,27 GRES

1/22 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW 8,99 GRES

1/23 EKSPOZYTURA PKO + KASA STAROSTWA 19,02 GRES

1/24 HALL 57,49 GRES

1/25 WIATROLAP 7,82 GRES

1/27 SZYB 3,23 WINDY

1/28 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POKÓJ BIUROWY 16,08 WYKŁ.DYWANOWA

1/29 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POKÓJ BIUROWY 10,65 WYKŁ.DYWANOWA

1/30 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POKÓJ BIUROWY 12,00 WYKŁ.DYWANOWA

1/31 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DYREKTOR 13,57 WYKŁ.DYWANOWA

1/32 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE SEKRETARIAT 9,58 WYKŁ.DYWANOWA

1/33 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Z-CA DYREKTORA 10,80 WYKŁ.DYWANOWA

1/34 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POKÓJ BIUROWY 10,88 WYKŁ.DYWANOWA

1/35 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE POKÓJ BIUROWY 9,43 WYKŁ.DYWANOWA

1/36 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH TERAKOTA 5,38

1/37 WC DLA KOBIET TERAKOTA 3,18

1/38 WC DLA KOBIET TERAKOTA 5,32

klimatyzacja

CENTRALA TEL 2 PIĘTRO PARTER

PRZEWIDZIANE MIEJSCE NA DRZWI PRZY +101

wyłącznik dachowy fi 200 mm

Brak studzienki Ewentualne odwiązanie, wys. 110 mm

Zaopiniowano pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych bez zastrzeżeń

Data 10.10.1999 r.

mgr inż. Dorota Arczyńska
RZECZOZNAWCA
d.ds. higieny komunalnych
nr uprawnień 1/95
w zakresie sanitarno-higienicznej i ogólnej
tel. Sokół 814-01-01, tel. (0-091) 814-419
73-110 Stargard Szczeciński

PROJECT	RYSUNEK	RZUT PARTERU	RYS. NR 3
	TEMAT	P.B. ARCHITEKTURA- REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ZEZ NR1 NA SIEDZIBĘ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	SKALA 1 : 50
Biuro Projektowo-Architektoniczne ul. Kleeberga 5 73-110 Stargard	ADRES	Stargard Szczeciński ul. Staffowa 1	DATA 10.1999
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Cisek	upr. nr 1215/89
	OPRACOWAŁA	Maria Jurkowska	upr. nr 1467/Rzesz
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Sławomir Nowicki	upr. nr 315/Sz/92

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim